

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 6 徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁下部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁下部		式		1.000		
橋台工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り (掘削) ①旧橋撤去	土質:土砂	m3		190.000		
掘削補助機械搬入搬出 ①旧橋撤去		回		1.000		
土砂等運搬 L=22.5km以下 ①旧橋撤去	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		190.000		
残土処分 ①旧橋撤去		m3		190.000		
埋戻し ②1次 (締切内)	土質:土砂	m3		250.000		
土砂等運搬 L=0.3km以下 (ヤードから) ②1次 (締切内)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		250.000		
床掘り (掘削) ③2次 (杭頭)	土質:土砂	m3		220.000		
掘削補助機械搬入搬出 ③2次 (杭頭)		回		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬 L=0.3km以下(ヤトへ) ③2次(杭頭)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		220.000		
基面整正 ④本体		m2		34.000		
埋戻し ④2次(本体)	土質:土砂	m3		140.000		
土砂等運搬 L=0.3km以下(ヤトから) ④2次(本体)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140.000		
場所打杭工		式		1.000		
場所打杭	杭径:1,000mm, 杭長(設計長):41.5m	本		5.000		
土砂等運搬 L=22.5km以下 杭残土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		170.000		
残土等処分(杭残土)	土質:杭残土	m3		170.000		
殻運搬 L=8.0km以下 杭頭処理	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3		3.000		
殻処分 杭頭処理	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3.000		
橋台躯体工(構造物単位) A2橋台		式		1.000		
逆T式橋台 (基礎材+均しコン) BBorN	高さ区分:5m未満, 打設量区分:50m3以上 140m3未満, コンクリート規格:24-12-25(20)(高 炉)	m3		75.000		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.360		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		2.200		
機械式鉄筋定着加工費 L<1, L<2	D13	箇所		25.000		
機械式鉄筋定着加工費 L<2	D16	箇所		73.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		23.000		
基礎コンクリート BBorN		式		1.000		
仮橋・仮栈橋工		式		1.000		
橋脚 支持杭(ウォータージェット併用) (導杭導棒含む)		t		99.100		
橋脚		t		32.800		
仮橋上部(架設)	作業区分:架設	t		66.900		
仮橋上部	作業区分:撤去	t		66.900		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2		494.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋脚(材料費)		式		1.000		
橋脚(支持杭) 残存分 賃料 L=26.5m×48本		本		48.000		
土留・仮締切工		式		1.000		
鋼矢板 躯体背面+側面	鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:11.5m,鋼矢板打込長:10.9m,平均鋼矢板引抜長:10.9m	枚		42.000		
鋼矢板 既設護岸部 (中古・切断)	鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:12m,鋼矢板打込長:6.6m,平均鋼矢板引抜長:0m	枚		8.000		
鋼矢板 機械据付・解体 打込・引抜		回		2.000		
鋼矢板 ガス切断	鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:0m,鋼矢板打込長:0m,平均鋼矢板引抜長:0m	枚		31.000		
土のう 製作設置	大型土のう規格:耐候性(1年)	袋		38.000		
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性(1年)	袋		38.000		
スクラップ運搬処分 L=12.0km以下		t		6.300		
水替工		式		1.000		
ポンプ排水	排水量:40以上120(m ³ /h)未満,排水方法:常時排水	日		60.000		
汚濁防止工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
汚濁防止フェンス	作業区分:設置	m		20.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A		人日		200.000		
交通誘導警備員 B		人日		100.000		
道路維持		式		1.000		
橋梁床版工		式		1.000		
旧橋撤去工 (旧水管橋基礎)		式		1.000		
ワイヤー通し穴削孔	削孔径:φ50mm	m		7.600		
コンクリートアンカー取付		本		136.000		
ワイヤー切断		m ²		62.000		
コンクリートカッター切断		m		11.000		
ブロック撤去		日		7.000		
撤去ブロック積込+取下		日		14.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
撤去ﾌﾞﾛｯｸ運搬 L=8.0km以下		m3		30.000		
ﾌﾞﾛｯｸ破砕		m3		30.000		
殻処分費	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		30.000		
構造物撤去工		式		1.000		
防護柵撤去工		式		1.000		
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m		12.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (既設護岸)	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械 施工	m3		16.000		
舗装版切断 (市道舗装)	舗装版種別:ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版 厚:15cm以下	m		18.000		
舗装版破砕 (市道舗装)	舗装版種別:ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		31.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬 L=8.0km以下	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		16.000		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		16.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬 L=11.5km以下	殻種別:アスファルト殻	m3		1.500		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1.500		
汚泥運搬 L=10.0km以下		t		0.030		
建設汚泥処分		t		0.030		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
重建設機械分解組立輸送費 クローラ780～150t		回		1.000		
重建設機械分解組立輸送費 オールケーシング		回		1.000		
仮設材運搬費 仮栈橋・矢板 設置・撤去(往復)		t		327.800		
仮設材運搬費 仮栈橋(支給品) 設置・撤去(往復)		t		24.100		
仮設材運搬費 敷鉄板 設置・撤去(往復)		t		4.600		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
技術管理費		式		1.000		
土質等試験費 残土処分用		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
築堤・護岸		式		1.000		
矢板護岸工		式		1.000		
笠コンクリート工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
笠コンクリート BBorN	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),底幅:65cm,高さ:60cm	m		18.000		
平張(土間)コンクリート BBorN	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		18.000		
矢板工		式		1.000		
鋼矢板 締切兼用矢板護岸 (購入)	鋼矢板型式:IV型,鋼矢板平均長さ:12m, 鋼矢板打込長:7.1m,鋼矢板平均引抜 長:0m	枚		23.000		
鋼矢板 上流側矢板護岸 (購入)	鋼矢板型式:IV型,鋼矢板平均長さ:9.2m, 鋼矢板打込長:7.1m,鋼矢板平均引抜 長:0m	枚		19.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		