

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事 (難工事評価型) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		30			
床掘	土砂	m3		40			
埋戻し	土砂	m3		5			
基面整正		m2		36			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
残土等処分		m3		60			
構造物撤去工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事(難工事評価型) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し		m3		6		
殻運搬	コンクリート殻	m3		6		
殻処分		m3		6		
コンクリートフォーム撤去		t		1.4		
山腹水路工		式		1		
山腹明暗渠工		式		1		
山腹コンクリートフォーム明暗渠	管規格:高密度ポリエチレン管,表面 コンクリート規格:各種,表面コンクリート規格:1 8-8-25(20)高炉	m		31		
型枠		m2		6		
コンクリートフォーム	帯工	m		1.5		
取付壁		箇所		6		
帯工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事 (難工事評価 型) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
1号帯工		基		1		
擁壁工		式		1		
コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3		9		
型枠	一般型枠、無筋構造物	m2		18		
裏石積	t=20cm	m2		18		
目地材	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2		1		
基礎碎石	RC-40	m2		4		
水抜パイプ	VP-65	m		3		
吸出防止材		箇所		6		
足場	単管傾斜	掛m2		18		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事 (難工事評価型) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事中道路工		式		1		
モ/レベル		m		81		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管	φ 75	m		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

