

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 船戸切幡上板線 上板・引野 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:再生 粒度調整碎石 RM-30,補足材整正厚: 17mm以上21mm未満	m2		1,020		
アスファルト舗装工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,020		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		330		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 船戸切幡上板線 上板・引野 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版切断		m		26		
舗装版破碎		m2		1,020		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	アスファルト殻	m3		51		
殻処分	アスファルト殻	m3		51		
殻処分	建設汚泥	m3		0.03		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 船戸切幡上板線 上板・引野 舗装工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	道路新設・改築	舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		