

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 久尾宍喰浦線 (猪ノ鼻トンネル) 海・小谷 トンネル 修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
トンネル工		式		1		
はく落防止対策工		式		1		
ネット工(ビニロンメッシュ工)		m2		235		
内圧充填接合補強工 (IPH工法)		式		1		
うき接合注入(穿孔深さ17cm)		m2		47.9		
うき接合注入(穿孔深さ10cm)		m2		42.7		
覆工背面空洞対策工		式		1		
裏込め注工		m3		127		
面導水 <sup>ハ</sup> 補工法		式		1		
面導水 <sup>ハ</sup> 補工撤去・再設置		枚		70		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 久尾穴喰浦線 (猪ノ鼻トンネル) 海・小谷 トンネル 修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
面導水バネ取替工		枚		3		
構造物補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:46.6m, 材料種類:エポキシ樹脂系	構造物		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		238		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 久尾宍喰浦線 (猪ノ鼻トンネル) 海・小谷 トンネル 修繕工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			