

R 6 三耕 ため池 金川池 地質調査業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
・・・地質調査ボーリング		式	1.000	
・・・【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、粘性土・シルト	m	14.000	
・・・【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、砂・砂質土	m	3.000	
・・・【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、礫混じり土砂	m	14.000	
・・・原位置試験		式	1.000	
・・・【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験、粘性土・シルト、	回	14.000	
・・・【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験、砂・砂質土、	回	3.000	
・・・【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験、礫混じり土砂、	回	14.000	
・・・【サウンディング及び原位置試験】	現場透水試験、ケーシング法	回	17.000	
・・・室内土質試験		式	1.000	
・・・室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個／試料	試料	14.000	
・・・室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個／試料	試料	14.000	
・・・室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	試料	14.000	
・・・室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点／試料	試料	14.000	
・・・室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個／試料	試料	14.000	
・・・資料整理とりまとめ・断面図作成		式	1.000	
・・・【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】		業務	1.000	
・・・【断面図等の作成（一般調査業務費）】		業務	1.000	
直接経費（電子成果品作成費を除く）				
・・・電子納品版業務報告書作成		式	1.000	
間接調査費（施工管理費以外）				
・運搬費				
・運搬費				
・・・運搬費		式	1.000	

R 6 三耕 ため池 金川池 地質調査業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・・・資機材等の現地搬入・搬出		式	1.000	
・・・【現場内小運搬】		式	1.000	
・準備費				
・・準備費				
・・・準備費		式	1.000	
・・・【準備及び跡片付け】		業務	1.000	
・・・【その他間接調査費】		業務	1.000	
・仮設費				
・・仮設費				
・・・仮設費		式	1.000	
・・・【足場仮設】	水上足場	箇所	2.000	
・・・【足場仮設】	傾斜地足場	箇所	1.000	
一括計上価格				
・検定費				
・・検定費				
・・・検定費		式	1.000	
・・・【地盤情報検定費】	A検定	本	3.000	

R 6 三耕 ため池 金川池 地質調査業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費				
・直接人件費				
・・直接人件費				
・・・解析作業費		式	1.000	
・・・・【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務	1.000	
・・・・【断面図等の作成(解析等調査業務)】		業務	1.000	
・・・・打合せ(地質調査用)	着手前・最終	回	2.000	
・・・・打合せ(地質調査用)	中間	回	1.000	
直接経費				
・・・・打合せ(設計旅費・交通費)	着手前・最終	回	2.000	
・・・・打合せ(設計旅費・交通費)	中間	回	1.000	