

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線他 上板・神宅他 緊急舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:50mm以下	m		20			
汚泥処分		t		0.1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:50mm以下	m2		200			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		6			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		6			
不陸整正		m2		200			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		200			
路面切削工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線他 上板・神宅他 緊急舗装修繕業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		560			
殻運搬(路面切削)	殻種別:切削殻	m3		28			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		28			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコソ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		560			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	昼間A	人日		8			
交通誘導警備員	昼間B	人日		18			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線他 上板・神宅他 緊急舗装修繕業務	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			