

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・吉野西条 舗装工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		30			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土等処分		m3		30			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		1,870			
アスファルト舗装工 1号車道舗装		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・吉野西条 舗装工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,870		
アスファルト舗装工 2号車道舗装		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:100mm	m2		305		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		305		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破碎		m2		2,180		
舗装版切断		m		6		
運搬処理工		式		1		
殻運搬		m3		109		
殻処分		m3		109		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・吉野西条 舗装工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
汚泥処分		m3		0.006		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		70		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

