

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（沖洲地区） 徳・南沖洲 5 護岸修繕工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
矢板護岸工		式		1		
矢板工		式		1		
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:25H型, 広幅鋼矢板 平均長さ:10.5m, 鋼矢板打込長:8.3m , 鋼矢板平均引抜長:0m	枚		3		
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:25H型, 広幅鋼矢板 平均長さ:10.5m, 鋼矢板打込長:8.3m , 鋼矢板平均引抜長:0m	枚		14		
広幅鋼矢板防食		m2		51		
断面修復工（取合工）		式		1		
断面修復工（取合工） 既設根固め復旧		式		1		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り（掘削）	土質:土砂	m3		19		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（沖洲地区） 徳・南沖洲 5 護岸修繕工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		31		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		28		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		28		
残土等処分		m3		1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:55 cm,高さ:30cm	m		14		
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:滑面ブロック 控350mm	m2		26		
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		5		
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3		11		
吸出し防止材(全面)設置	材質:合繊不織布,種類:吸出防止シート ,厚さ:10mm	m2		55		
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（沖洲地区） 徳・南沖洲 5 護岸修繕工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸付属物工		式		1		
平張コンクリート		m3		8		
付属物設置工		式		1		
防止柵工	メッシュフェンス, H=1.0m	m		16		
防渡柵工	撤去・復旧	式		1		
擁壁護岸工		式		1		
場所打擁壁工 もたれ式擁壁		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚 :0.2m	m2		2		
コンクリート		m3		5		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		11		
吸出し防止材	材質:吸出防止材, 種類:吸出防止材, 厚さ:10mm	m2		8		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（沖洲地区） 徳・南沖洲 5 護岸修繕工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理		m3		20		
鋼材切断	鋼材規格（種類他）：鋼矢板（II, III, I V, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型）	箇所		17		
運搬処理工		式		1		
運搬処分 鉄くず		t		1.3		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
土のう		袋		556		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量：0以上40(m3/h)未満,排水方法：作業時排水	日		3		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（沖洲地区） 徳・南沖洲5 護岸修繕工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		1		
重建設機械分解組立輸送費		回		1		
仮設材運搬費		t		20		
安全費		式		1		
安全監視船		隻日		40		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（沖洲地区） 徳・南沖洲 5 護岸修繕工 事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
技術管理	処分場土質調査	式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		