

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 6 那 土 中 山 川 那 賀 ・ 中 山 河 川 工 事 (担 い 手 確 保 型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
河川修繕		式		1.000		
河川土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		590.000		
ラフテレンクレーン	掘削土砂	日		14.000		
掘削補助機械搬入搬出		回		3.000		
残土処理工		式		1.000		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		590.000		
土砂等運搬		m3		590.000		
残土等処分		m3		590.000		
除草工		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 6 那土 中山川 那賀・中山 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
伐採	竹	m2		140.000		
除草	草	m2		2,800.000		
処分費	草	t		1.800		
処分費	竹根	t		0.200		
処分費	竹	t		1.000		
仮設工		式		1.000		
水替工		式		1.000		
ポンプ 排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		14.000		
大型土のう	設置・撤去	個		57.000		
大型土のう	制作	個		13.000		
廃がら処分		t		0.060		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 6 那土 中山川 那賀・中山 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
汚濁防止工		式		1.000		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		9.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	A	人日		14.000		
交通誘導警備員	B	人日		18.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
技術管理費		式		1.000		
土質等試験費		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 6 那土 中山川 那賀・中山 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		