

令和6年度

耕地地すべり防止事業

R6三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事（担い手確保型）

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

R 6 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 水抜きボーリング工	1号排水ボーリング工			
(1)水抜きボーリング工				
集排水ボーリング	礫質土	m	168.0	
集排水ボーリング	軟岩	m	222.0	
ボーリングマシン設置・撤去	地表	回	1	
排水パイプ	VP75	箇所	6.000	
(2)孔口処理工				
掘削		m ³	1.000	
発生土盛土		m ³	0.400	
埋戻工		m ³	0.100	
基礎砕石		m ²	3.000	
石積工		m ²	5.000	
張りコンクリート型枠		m ²	5.000	
張りコンクリート	$\sigma c k = 18N/mm^2$ 以上	m ³	1.000	
集水桝型枠		m ²	5.000	
集水桝コンクリート	$\sigma c k = 18N/mm^2$ 以上	m ³	1.000	
排水パイプ	VP150	箇所	1.000	
水抜きパイプ	VP75	箇所	2.000	
(3)流末処理工				
流末処理工		m	50.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
排水ボーリング足場工		式	1.000	
モノレール架設・撤去		式	1.000	
モノレール運転		式	1.000	