

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 増川谷 東・東山 砂防堰堤工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
砂防堰堤		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削(砂防)	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		220		
掘削(砂防)	土質:軟岩	m3		100		
積込(ルース)(砂防)	土砂等発生現場:標準,土質:破碎岩, 作業内容:運搬車積込	m3		100		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		220		
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		100		
残土等処分		m3		320		
コンクリート堰堤工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6三土 増川谷 東・東山 砂防堰堤工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
岩盤清掃		m2		14		
コンクリート堰堤本体工		式		1		
コンクリート	18-5-40(高炉B)	m3		14		
チップング		m2		4		
型枠		m2		4		
殻運搬	コンクリート殻	m3		0.2		
殻処分	コンクリート殻	m3		0.2		
間詰工		式		1		
コンクリート	18-5-40(高炉B)	m3		2		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 増川谷 東・東山 砂防堰堤工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工食用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		90		
天端手摺		m		39		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日		17		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管	高密度ポリエチレンシングル管Φ800	m		28		
暗渠排水管運搬		回		1		
排水管ポート		空m3		10		
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		30		
土砂運搬	大型土のう搬入	m3		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6三土 増川谷 東・東山 砂防堰堤工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート製造設備工		式		1		
ケーブルクレーン設置	規格2.9t 支間長184m	基		1		
ケーブルクレーン運搬	土砂	m3		350		
ケーブルクレーン運搬	その他資材	t		17		
防護施設工		式		1		
仮囲い	作業区分:設置・撤去,基礎形式:丸パイプ打込式,高さ:5m	m		4		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		17		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 増川谷 東・東山 砂防堰堤工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立費		台		1		
仮設材運搬費	22*1524*3048*20枚	t		16		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		