

工事数量総括表(護岸)

工事名	R 6 三土 子守谷 東・足代 流路護岸工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
流路護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		250			
基面整正		m2		50			
埋戻し	土質:土砂	m3		80			
土砂等運搬		m3		130			
残土等処分		m3		130			

工事数量総括表(護岸)

工事名	R 6 三土 子守谷 東・足代 流路護岸工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工 流路護岸		式		1			
コンクリート	18-8-40BBorN, 一般養生	m3		51			
型枠	一般型枠, 無筋・鉄筋構造物	m2		180			
基礎碎石	RC-40, t=150mm	m2		53			
足場	単管傾斜足場	掛m2		90			
水抜きパイプ	VP-65	m		16			
吸出し防止材	300*300	m2		1			
止水板	CF (塩ビ製) 200*5	m		12			
目地材	瀝青繊維質目地 t=10mm	m2		5			
仮設工		式		1			
伐竹除根工		式		1			

工事数量総括表(護岸)

工事名	R 6 三土 子守谷 東・足代 流路護岸工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
伐竹		m2		400			
処分	竹	m3		10			
処分	竹根	m3		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(護岸)

工事名	R 6 三土 子守谷 東・足代 流路護岸工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			