

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 馬木谷川 東・昼間 河道掘削工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
河川修繕		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3		760		
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		760		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		760		
残土等処分		m3		760		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
重機搬入・搬出	25tラフテレーンクレーン	回		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 馬木谷川 東・昼間 河道掘削工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		37		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

