

# 工事数量総括表(法尻補強)

工事名	R 6 三土 加茂谷川 東・西庄 堤防補強工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		50		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40		
残土等処分		m3		40		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		30		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		40		

# 工事数量総括表(法尻補強)

工事名	R6三土 加茂谷川 東・西庄 堤防補強工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
法面整形(切土部)		m2		80		
法面整形(盛土部)		m2		110		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1		
平ブロック張 タイプ1	ブロック規格:各種,ブロック規格(各種の場合):標準130mm	m2		65		
平ブロック張 タイプ2	ブロック規格:各種,ブロック規格(各種の場合):標準130mm	m2		54		
護岸付属物工		式		1		
1号基礎コンクリート	18-8-40BBorN	m		58		
3号平張コンクリート	18-8-25BBorN	m		5		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		46		

# 工事数量総括表(法尻補強)

工事名	R 6 三土 加茂谷川 東・西庄 堤防補強工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		