

工事数量総括表

工 事 名 R 6 農 七 県 単 大 浜 海 岸 海 水 取 水 施 設 撤 去 工 事 (担 手 確 保 型) (着 手 日 指 定 型)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前 回)	数量 (今 回)	数量増減	摘 要
土工		式		1		
作業土工		式		1		
仮設盛土		m3		59		
床掘り		m3		3, 375		
埋戻		m3		3, 536		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m3		50		
	無筋構造物	m3		32		
鋼矢板引抜き	鋼矢板SP- II 型	枚		102		
鋼矢板切断	鋼矢板SP- II 型	m		31		
運搬処理工		式		1		
コンクリート殻運搬	鉄筋構造物	m3		50		
	無筋構造物	m3		32		
鋼材運搬	鋼矢板SP- II 型	m3		35		
配水管運搬	VP φ 125	m3		3		
鋼材処分	鋼矢板SP- II 型	t		42		
コンクリート殻処分	鉄筋構造物	t		126		
	無筋構造物	t		74		
配水管処分	VP φ 125	kg		809		
仮設工		式		1		
進入路		式		1		
土木安定用材 (設置 ・ 撤去)		m2		2, 210		
敷鉄板 (設置 ・ 撤去)		m2		1, 891		
土木安定用材 (移設)		m2		1, 276		
敷鉄板 (移設)		m2		1, 121		
仮締切工		式		1		
鋼矢板打込み	鋼矢板VL型	枚		96		
鋼矢板引抜き	鋼矢板VL型	枚		96		
大型土のう (製作 ・ 設置 ・ 撤去)	耐候性, 容量1m3	袋		112		
排水ポンプ (設置 ・ 撤去)		箇所		2		
安全費		式		1		
交通誘導警備員		人		212		
運搬費		式		1		
仮設材運搬 製品L ≤ 12m	片道50km 往復	t		327		
	片道186km 往復	t		121		