

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		70			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		130			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
残土等処分		m3		70			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
地盤改良工		式		1			
ジオセルマットレス工		式		1			
グラントセル		m2		137			
吸出防止材		m2		176			
碎石	RC-40	m2		125			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		90			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		40			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		74			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
石・ブロック積(張)工		式		1			
石積(張)工		式		1			
石積		m2		3			
構造物撤去工		式		1			
標識撤去工		式		1			
標識撤去		基		1			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	発生材種類: 標識	回		1			
スクラップ処分		t		-0.01			
舗装		式		1			
防護柵工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
路側防護柵工		式		1			
基礎補強工		t		0.1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費	ゾル現場密度試験, 残土処分溶出試験	式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		