

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6徳土 小松海岸 徳・川内旭野 消波ブロック製作据付工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
突堤・人工岬		式		1		
消波工		式		1		
消波ブロック工		式		1		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):異形ブロック,ブロック種類(実質量):8t	個		144		
消波根固めブロック仮置	ブロック種類(型式):鉄筋ブロック,ブロック種類(実質量):8t	個		384		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業区分:積込み・据付け(乱積),積載個数:1個,距離:0.5km以	個		384		
消波ブロック据付(海上) 陸上設置	ブロック種類(型式):鉄筋ブロック,ブロック種類(実質量):7.5tを超え12.5t以下,ブロック購入:無し	個		272		
消波ブロック据付(海上) 海上設置	ブロック種類(型式):鉄筋ブロック,ブロック種類(実質量):7.5tを超え12.5t以下,ブロック購入:無し	個		112		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		50		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 小松海岸 徳・川内旭野 消波ブロック製作据付工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
離岸堤		式		1		
構造物撤去工		式		1		
撤去工		式		1		
ブロック撤去 陸上		個		144		
ブロック撤去 水中		個		117		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
作業船等えい航費		回		1		
準備費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 小松海岸 徳・川内旭野 消波ブロック製作据付工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
繋船費(海岸)		式		1		
安全費		式		1		
安全監視船	運転1日当り、船員2名	日		20		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		