

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南小松島線 阿南・上大野 道路改良工事（2）（担 い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		3			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3			
積込(ル-ス)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		3			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り 基面整正含む	土質:土砂	m3		30			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:レキ質土	m3		30			
場所打水路工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南小松島線 阿南・上大野 道路改良工事(2) (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場打側溝 (1号U型側溝)	内幅:300mm,内高:290mm,コンクリート規格: :18-8-25(BBorN)	m		10		
現場打側溝 (2号U型側溝)	内幅:300mm,内高:290mm,コンクリート規格: :18-8-25(BBorN)	m		17		
側溝蓋	蓋種類:C2-B300	枚		20		
側溝蓋	蓋種類:鋼製蓋版(T-25)ボルト固定 ゴム付(細目)	枚		17		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		2		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		2		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		10		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :10cm	m2		4		
排水構造物撤去工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南小松島線 阿南・上大野 道路改良工事 (2) (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
蓋版撤去	蓋種類:自由勾配側溝コンクリート蓋(車道 用300)	枚		14		
蓋版撤去	蓋種類:自由勾配側溝グレーチング蓋(車 道用300)	枚		2		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.4		
殻処分	殻種別:建設汚泥	t		0.02		
現場発生品運搬	発生材種類:側溝蓋	t		0.6		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南小松島線 阿南・上大野 道路改良工事 (2) (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:土のう袋	t		0.01		処分費含む
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
仮設舗装	拡幅	m2		5		
仮設舗装	復旧	m2		40		
土のう (大型土のう撤去)	大型土のう規格:耐候性(長期)2.0t 用	袋		2		
土留・仮締切工		式		1		
土のう (大型土のう製作・設置)	大型土のう規格:耐候性(長期)2.0t 用	袋		20		
中詰材	大型土のう用	m3		20		
防護施設工		式		1		
保安用緩衝材	水充填式ホリェレン製緩衝ハリア (L=1.5 m, H=0.8m, W=0.56m)	基		6		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南小松島線 阿南・上大野 道路改良工事（2）（担 い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		50			
舗装		式		1			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
車線分離標	車線分離標規格:H=800, 施工区分:可 変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本 未満	本		3			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南小松島線 阿南・上大野 道路改良工事（2）（担 い手確保型）	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			