

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		120		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		80		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
残土等処分		m3		30		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		10		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		665		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2		9		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		7		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		42		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		42		
建設汚泥処分費		t		0.01		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:無し	m2		788		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2		658		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,100		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,135		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 舗装工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		