

R 6 阿耕 経営体 1 - 7 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	5.400	
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	4.900	
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	4.990	
耕起砕土		ha	4.900	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	4.900	
(2) 整形仕上げ工	畦畔工			
畦畔整形工		m ²	350.0	
(3) 進入路工				
機械盛土		m ³	9.000	
法面整形		m ²	8	
芝付		m ²	1.000	
水路蓋	KF300用蓋	個	8.000	
水路蓋	KF500用蓋	個	10.000	
(4) 付帯工	一筆排水路工			
コンクリート分水槽据付	据付, 80kgを超え200kg以下, 無し	基	34.000	
田面排水口	ヒューム管φ200	m	55.000	
田面排水口	VUφ200	m	34.500	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	173.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m ³	173.000	
舗装版取壊し	コンクリート舗装	m ²	616.000	
殻運搬・処分(産業廃棄物処分費)	コンクリート舗装	m ³	62.000	

R 6 阿耕 経営体 1 - 7 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 配水路管体土工				
掘削		m ³	210.000	
基面整正		m ²	250.000	
砂基礎	①+②	m ³	3.000	
砂基礎	管体保護工	m ³	2.000	
埋戻	流用土	m ³	200.000	
埋設表示テープ		m	16.000	
(2) 配水管工				
硬質塩化ビニル管 (VU-RR)	φ 250	m	107.900	
硬質塩化ビニル管 (VU-RR)	φ 200	m	333.100	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 250×90°	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 250×45°	個	8.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 250×5° 5/8	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 200×11° 1/4	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 200×5° 5/8	個	1.000	
鋳鉄製丁字管	φ 250×200	個	1.000	
仕切弁工	φ 250	箇所	1.000	
仕切弁室	φ 250 H=1.6m	箇所	1.000	
仕切弁工	φ 200	箇所	1.000	
仕切弁室	φ 200 H=0.6m	箇所	1.000	
(3) 給水栓工				
自動給水栓設置工	φ 50	基	3.000	
自動給水栓設置工	φ 75	基	17.000	

R 6 阿耕 経営体 1 - 7 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
手動給水栓設置工	φ50 地区外	基	2.000	
給水栓継手	TS継手	式	1.000	
分岐サドル		式	1.000	
バルブソケット	φ50 メタル入り	個	4.000	
バルブソケット	φ75 メタル入り	個	17.000	
3. 排水路工				
(1) 作業土工				
掘削		m ³	80	
床掘り		m ³	480	
基面整正		m ²	360	
埋戻		m ³	290.000	
盛土		m ³	17.000	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形	切土部	m ²	230	
法面整形	盛土部	m ²	790	
(3) 植生工				
芝付		m ²	1,010.000	
(4) 排水路工				
鉄筋コンクリート角フリューム	300用	m	291.400	
鉄筋コンクリート角フリューム	500用	m	385.500	
ヒューム管設置工	HP φ800	m	7.000	
急流式落差工	KF300-1	箇所	1.000	
受台	KF300-1	箇所	1.000	
止め壁	KF300-1	箇所	2.000	

R 6 阿耕 経営体 1 - 7 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
急流式落差工	500-1	箇所	1.000	
受台	KF500-1	箇所	1.000	
止め壁	KF500-1	箇所	2.000	
現場打樁	600型	箇所	5.000	
現場打樁	900型	箇所	3.000	
現場打樁	1100-2型	箇所	1.000	
現場打取合工	300型	箇所	3.000	
止めコンクリート工	300型	箇所	3.000	
4. 道路工				
(1) 路床盛土工				
盛土工		m ³	1,700.000	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形		m ²	280	
法面整形		m ²	1,040	
(3) 植生工				
芝付		m ²	600.000	
(4) 砂利舗装工				
敷砂利	再生クラッシュラン, RC-40	m ²	2,000	
(5) 搬入土				
土砂等運搬	購入土	m ³	1,700.000	
5. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				

R 6 阿耕 経営体 1 - 7 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
重建設機械分解・組立・輸送		台	1	
一括計上価格				
1. 共通仮設費 (積上げ)				
(1) 技術管理費				
六価クロム溶出試験		式	1.000	