

工事数量総括表(本01)

工事名	R6三土 大川持地すべり 三・山城大川持 山腹水路工事(担い 手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
山腹水路工		式		1		
山腹集水路・排水路工		式		1		
山腹コルゲートリウム明暗渠	管規格:φ150,表面コンクリート規格:各種 ,表面コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	m		17.4		
1号水路接続工		箇所		1		
2号水路接続工		箇所		1		
3号水路接続工		箇所		1		
平張コンクリート	t=100	m ²		35		
石積工		式		1		
拾石積	t=200	m ²		26		
水抜きパイプ	VP-65	m		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 大川持地すべり 三・山城大川持 山腹水路工事 (担い 手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
吸出し防止材	t=30	m2		0.8		
現場打床版工		式		1		
1号床版		箇所		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し		m3		2		
石積取壊し		m2		18		
コルゲートフレーム撤去		m		19.4		
殻・運搬処理		m3		5		
現場発生品運搬		t		0.6		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 大川持地すべり 三・山城大川持 山腹水路工事 (担い 手確保型) (難工事評価型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
不整地運搬車		式		1			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	φ 150	式		1			
暗渠排水管	φ 300	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 大川持地すべり 三・山城大川持 山腹水路工事 (担い 手確保型) (難工事評価型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		