

R 6 阿耕 経営体 芳崎 1 - 1 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	1.260	
基盤造成 (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+基盤整地	ha	1.260	
田面耕起		ha	1.260	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	1.260	
(2) 進入路工				
進入路工	H=0.3m	箇所	1.000	
進入路工	H=0.4m	箇所	1.000	
進入路工	H=0.5m	箇所	1.000	
進入路工	H=0.6m	箇所	1.000	
進入路工	H=0.8m	箇所	1.000	
(3) 付帯工	一筆排水路工			
コンクリート分水槽据付		基	6.000	
排水管設置工	VUφ200	m	7.500	
排水管設置工	VPφ200	m	6.000	
(4) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	41	
殻運搬	無筋コンクリート	m ³	41	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m ³	41	
コンクリート構造物取壊し	有筋コンクリート	m ³	1.4	
殻運搬	有筋コンクリート	m ³	1.4	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	有筋コンクリート	m ³	1.4	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 管水路工	作業土工			

R 6 阿耕 経営体 芳崎 1 - 1 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
床堀		m ³	229.000	
基面整正		m ²	191.000	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	7.200	
埋戻	埋戻①+② (流用土)	m ³	175.000	
埋戻	埋戻③+④ (流用土)	m ³	33.000	
埋設表示テープ		m	269.400	
(2)管水路工	管体工			
硬質塩化ビニル管 (VU-RR)	φ 300	m	187.200	
硬質塩化ビニル管 (VU-RR)	φ 200	m	41.400	
硬質塩化ビニル管 (VU-RR)	φ 75	m	40.800	
鋳鉄製メカ型曲管 (SR付)	φ 300*90°	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管 (SR付)	φ 200*90°	個	4.000	
鋳鉄製メカ型曲管 (SR付)	φ 75*90°	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管 (SR付)	φ 300*22° 1/2	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管 (SR付)	φ 300*11° 1/4	個	3.000	
鋳鉄製メカ型T字管 (SR付)	φ 300*200	個	1.000	
鋳鉄製メカ型T字管 (SR付)	φ 300*75	個	4.000	
鋳鉄製メカ型T字管 (SR付)	φ 200*75	個	1.000	
鋳鉄製メカ型T字管 (SR付)	φ 75*75	個	1.000	
鋳鉄製メカ型ドレッサー (SR付)	φ 300	個	1.000	
鋳鉄製メカ型フランジ短管 (SR付)	φ 200	個	2.000	
鋳鉄製メカ型フランジ短管 (SR付)	φ 75	個	2.000	
フランジ接合部品	φ 200	組	2.000	
フランジ接合部品	φ 75	組	2.000	
(3)仕切弁工				

R 6 阿耕 経営体 芳崎 1 - 1 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
仕切弁工	φ 200	箇所	1.000	
仕切弁室工	φ 200	箇所	1.000	
仕切弁工	φ 75	箇所	1.000	
仕切弁室工	φ 75	箇所	1.000	
(4)給水栓工				
自動給水栓設置工	φ 50	基	2.000	
自動給水栓設置工	φ 75	基	4.000	
(5)給水栓取出工	管体土工			
床堀		m3	8.200	
基面整正		m ²	6.400	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m3	1.000	
埋戻	埋戻①+② (流用土)	m3	2.900	
埋戻	埋戻③+④ (流用土)	m3	4.400	
埋設表示テープ		m	12.800	
(6)給水栓取出工	管体工			
給水栓管体工		式	1.000	
3. 排水路工				
(1)作業土工				
床掘り		m3	246	
基面整正		m ²	160	
法面整形	盛土部	m ²	416.000	
法面整形	切土部	m ²	43	
埋戻		m3	141	
盛土		m3	45.000	
芝付		m ²	376.000	

R 6 阿耕 経営体 芳崎 1 - 1 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(2)排水路工				
角フリューム	KF-300	m	134.900	
角フリューム	KF-500	m	146.600	
FTフリューム	B500*H800	m	2.000	
フリューム用蓋	500	本	3.000	
現場打枿	K-3型	箇所	3.000	
現場打枿	K-4型	箇所	1.000	
現場打取合工	5型	箇所	1.000	
現場打取合工	6型	箇所	1.000	
自由勾配側溝	B500×H1000	m	14.300	
4. 道路工				
(1)路体盛土工				
路体(築堤)盛土・埋戻		m ³	39	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	4	
(3)砂利舗装工				
砂利舗装工		m ²	123.000	
(4)購入土				
土砂等運搬	山土	m ³	39.000	
5. 撤去・復旧工				
(1)撤去・復旧工	管体工			
撤去工		式	1.000	
復旧工		式	1.000	
(2)撤去・復旧工	給水栓管体工			
撤去工		式	1.000	

R 6 阿耕 経営体 芳崎 1 - 1 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
復旧工		式	1.000	
6. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送		台	1	
一括計上価格				
1. 技術管理費				
(1) 六価クロム溶出試験費				
六価クロム溶出試験		式	1.000	