

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 三加茂東祖谷山線他 東・西庄他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		20			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>		200			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m <sup>3</sup>		10			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m <sup>3</sup>		10			
汚泥処分	殻種別:建設汚泥	m <sup>3</sup>		0.02			
不陸整正	補足材:有 M-30	m <sup>2</sup>		200			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>		200			
オーバーレイ工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 三加茂東祖谷山線他 東・西庄他 道路維持業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		100		
アスファルト舗装修繕工		式		1		
パッチング		t		10		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 三加茂東祖谷山線他 東・西庄他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			