

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 昼間辻線 東・昼間 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		54			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m ²		1,970			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³		99			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		99			
汚泥処分	殻種別:建設汚泥	m ³		0.06			
不陸整正	補足材:有 M-30	m ²		1,970			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m ²		1,970			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 昼間辻線 東・昼間 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B	B	人日		32			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

