

工事数量総括表(第1工区)

工事名	R 6 三土 大利辻線 三・井川井内西 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		11			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		153			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		8			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		8			
汚泥処分	殻種別:建設汚泥	m3		0.01			
不陸整正	補足材:有 M-30	m2		153			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		153			
縁石工		式		1			

工事数量総括表(第1工区)

工事名	R 6 三土 大利辻線 三・井川井内西 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
縁石工		式		1			
アスカーブ	材料種類:各種(締固め後密度2.10t/m3),材料規格:再生密粒度アスコン(13),断面積:195cm2以上215cm2未満	m		35			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(第1工区)

工事名	R 6 三土 大利辻線 三・井川井内西 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(第2工区)

工事名	R 6 三土 大利辻線 三・井川井内西 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		31			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m ²		111			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³		6			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		6			
汚泥処分	殻種別:建設汚泥	m ³		0.04			
不陸整正	補足材:有 M-30	m ²		111			
表層	材料種類:密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m ²		111			
オーバーレイ工		式		1			

工事数量総括表(第2工区)

工事名	R 6 三土 大利辻線 三・井川井内西 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層 (車道・路肩部)	材料種類:密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		28		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
アスカーフ	材料種類:各種(締固め後密度2.10t/m3), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 断面積:195cm2以上215cm2未満	m		16		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		8		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(第2工区)

工事名	R 6 三土 大利辻線 三・井川井内西 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			