

R 6 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内路床 1 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 掘削工				
掘削		m <sup>3</sup>	140.000	
床掘		m <sup>3</sup>	180.000	
表土剥取		m <sup>2</sup>	32.000	
(2) 盛土工				
路床盛土	1.0m ≤ B ≤ 2.5m	m <sup>3</sup>	1.000	
路床盛土	B < 1.0m	m <sup>3</sup>	40.000	
路体盛土	B < 1.0m	m <sup>3</sup>	4.000	
埋戻・盛土		m <sup>3</sup>	4.000	
埋戻・盛土	構造物周辺	m <sup>3</sup>	90.000	
畦畔盛土		m <sup>3</sup>	9.000	
(3) 残土処理工				
残土処理		m <sup>3</sup>	210.000	
(4) 法面整形				
法面整形	荒仕上げ	m <sup>2</sup>	160.000	
法面整形	畦畔法面	m <sup>2</sup>	43.000	
基面整正		m <sup>2</sup>	150.000	
(5) 田圃復旧				
表土復旧		m <sup>2</sup>	10.000	
表土復旧	耕起	m <sup>2</sup>	10.000	
石礫除去		ha	0.001	
2. 擁壁工				
(1) 1号擁壁				
コンクリート		m <sup>3</sup>	46.000	

R 6 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内路床 1 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠		m <sup>2</sup>	132.000	
基礎砕石		m <sup>2</sup>	51.000	
水抜パイプ		m	17.000	
吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>	2.000	
目地板		m <sup>2</sup>	5.000	
(2)取合壁				
コンクリート		m <sup>3</sup>	2.800	
型枠		m <sup>2</sup>	13.000	
基礎砕石		m <sup>2</sup>	4.100	
3. 小型水路工				
(1) 1号L型側溝	B300×H可変型			
コンクリート		m <sup>3</sup>	1.200	
型枠		m <sup>2</sup>	11.000	
基礎砕石		m <sup>2</sup>	0.100	
目地板		m <sup>2</sup>	4.000	
(2) 1号L型側溝	B300×H可変型 (台コン付)			
コンクリート		m <sup>3</sup>	5.600	
型枠		m <sup>2</sup>	41.000	
基礎砕石		m <sup>2</sup>	0.300	
目地板		m <sup>2</sup>	7.000	
(3) 2号L型側溝	B300×H300			
コンクリート		m <sup>3</sup>	3.400	
型枠		m <sup>2</sup>	29.000	
基礎砕石		m <sup>2</sup>	0.400	
目地板		m <sup>2</sup>	13.000	

R 6 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内路床 1 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(4) 流末水路工	B300×H354 (平均)			
コンクリート		m <sup>3</sup>	0.500	
型枠		m <sup>2</sup>	3.000	
基礎砕石		m <sup>2</sup>	1.600	
(5) 嵩上擁壁				
コンクリート		m <sup>3</sup>	0.040	
型枠		m <sup>2</sup>	0.300	
(6) 管渠工	HP φ300 (90° 基礎)			
ヒューム管設置		m	2.600	
基礎コンクリート		m <sup>3</sup>	0.100	
型枠		m <sup>2</sup>	0.200	
基礎砕石		m <sup>2</sup>	0.500	
4. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
舗装版切断		m	14.300	
舗装版破砕		m <sup>2</sup>	327.000	
コンクリート取壊し	無筋	m <sup>3</sup>	3.700	
石積撤去		m <sup>2</sup>	25.000	
As殻処分		m <sup>3</sup>	13.000	
Co殻処分		m <sup>3</sup>	3.700	
石積処分		m <sup>3</sup>	6.200	
5. 付帯施設工				
(1) 降り口工				
階段パネル		枚	5.000	
ブラケット		本	5.000	

R 6 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内路床 1 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
あと施工アンカー		組	20.000	
6. 舗装工				
(1) 舗装工				
表層		m <sup>2</sup>	467.000	
上層路盤		m <sup>2</sup>	467.000	
下層路盤		m <sup>2</sup>	467.000	
7. 上部工				
(1) 踏掛版工				
コンクリート		m <sup>3</sup>	14.000	
型枠		m <sup>2</sup>	4.100	
目地板		m <sup>2</sup>	11.000	
鉄筋	D25	ton	1.260	
鉄筋	D22	ton	1.920	
鉄筋	D13	ton	0.037	
路盤紙		m <sup>2</sup>	34.700	
8. その他				