

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2) (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
法面工		式		1			
かご工		式		1			
ふとんかご	幅:120cm, 高さ:50cm, 種別:階段式, 規格:高さ50cm×幅120cm, 詰石種類: 割栗石, 詰石規格:150~200mm	m		24			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート BBoN	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:6m, コンクリート規格:18- 8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		232			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		190			
足場	安全ネット:無し	掛m2		190			
目地板	目地板の種類:樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2		23			
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2) (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
路側工		式		1			
歩車道境界ブロック		m		29			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m ³		10			
床掘り	土質:土砂	m ³		20			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂,小規模	m ³		20			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m ³		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		10			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m ³		10			
側溝工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2) (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
プラスチックU型側溝	U型側溝規格:落蓋式箱型側溝300*300	m		78		
埋戻しコンクリート	18-8-40(BBorN)	m3		5		
側溝蓋		枚		140		
側溝蓋		枚		8		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		16		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		19		
汚泥処分費	舗装版切断時	m3		0.02		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（2）（担 い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
土のう	大型土のう規格:対候性大型土のう, 土砂,撤去	袋		58		
土のう袋運搬処分	廃プラスチック	t		0.1		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:120以上450(m ³ /h)未満,排水 方法:作業時排水	日		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
堤防・防潮堤・護岸		式		1		
基礎工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2) (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基礎捨石工		式		1			
捨石本均し		m2		80			
被覆・根固工		式		1			
被覆石工		式		1			
被覆石	1,000~2,000kg	m3		184			
被覆均し	陸上	m2		110			
被覆均し	陸上潮待	m2		100			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（2）（担 い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 堤防・防潮堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		