

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 旭川 上勝・旭 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		130			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		610			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		830			
残土等処分		m3		830			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		220			

工事数量総括表(本01)

工事名	R6徳土 旭川 上勝・旭 河川工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:発生土	m ³		120			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控え35cm	m ²		176			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m ³		90			
水抜き		m		23			
足場		掛m ²		180			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m ²		10			
水抜きパイプ	VP60	m		23			
吸出し防止材設置	種類:不織布,厚さ:1cm	m ²		3			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		30			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:60cm,高さ:35cm	m		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 旭川 上勝・旭 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
水抜きパイプ	VP200	m		3			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		3			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		380			
土砂等運搬		m3		610			
土のう	大型土のう規格:耐候性	袋		230			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 旭川 上勝・旭 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

