

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 浅川港海岸（粟ノ浦地区） 海・浅川 電動式陸閘据付 工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	機械設備 製作工			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
製作工		式		1		
河川用水門設備製作		式		1		
水門設備		式		1		
機械単体費	設備	式		1		
純製作費		式		1		
製作原価		式		1		
据付工		式		1		
河川用水門輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
河川用水門輸送		式		1		
河川用水門設備据付		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 浅川港海岸 (粟ノ浦地区) 海・浅川 電動式陸閘据付 工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
河川用水門据付工		式		1		
据付(河川用水門) マイターゲート	水門形式(文字入力):二相ステンレス製桁 構造マイターゲート, 作業環境:ドライ・トラック レーン使用, 純径間(数値入力):5.25m,	式		1		
電線類布設		式		1		
油圧配管		式		1		
既設ゲート撤去		式		1		
レール取替		式		1		
直接経費(水門設備)	水門設備形式:河川用水門設備	式		1		
直接経費(付属設備)		式		1		
直接経費(二次コン)		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 浅川港海岸 (粟ノ浦地区) 海・浅川 電動式陸開据付 工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
コンクリート工 嵩上工		式		1		
コンクリート (BorN, W/C≦60%)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		27		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		91		
足場枠組	安全柵なし	掛m2		110		
チップング		m2		36		
削孔		箇所		96		
樹脂アンカー		箇所		96		
鉄筋 差し筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.1		
コンクリート工 底板工		式		1		
基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュ 40~0, 敷厚:17.5cmを超え20.0c m以下	m2		21		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 浅川港海岸 (粟ノ浦地区) 海・浅川 電動式陸開据付 工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート (BBorN, W/C≤60%)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		52			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		15			
削孔		箇所		14			
樹脂アンカー		箇所		14			
鉄筋 差し筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.01			
水路工		式		1			
フレキャストU型側溝	U型側溝規格:3種300B	m		6			
側溝蓋	蓋版の規格:B300 T-6	枚		6			
フレキャスト集水柵	集水柵規格:300*300*600	箇所		1			
蓋	蓋種類:鋼製柵蓋 T-6 300*300	枚		1			
1号管渠		m		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 浅川港海岸 (粟ノ浦地区) 海・浅川 電動式陸閘据付 工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
1号排水管		m		3		
小型マンホール		基		1		
フラップゲート		基		1		
撤去工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		18		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		465		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 浅川港海岸（粟ノ浦地区） 海・浅川 電動式陸開据付 工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		80			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
据付間接費		式		1			
据付工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 浅川港海岸 (粟ノ浦地区) 海・浅川 電動式陸開据付 工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	機械設備 据付工			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
設計技術費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		