

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本工事費）

工事名	R 6 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事（2）（ 担い手確保型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		4,219,667		
砂防土工		式	1		38,633		
残土処理工		式	1		38,633		
現地敷均し		m3	7	5,519	38,633		単 1号
地下水排除工		式	1		4,123,074		
集排水ホーリング工		式	1		3,506,964		
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m	195	14,040	2,737,800		単 2号
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m	30	16,340	490,200		単 3号
保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP	m	225	522.9	117,652		単 4号
ホーリング 仮設機材		回	1	145,400	145,400		単 5号
足場	傾斜地	空m3	4	3,978	15,912		単 6号
孔口処理工		式	1		260,700		
孔口処理工 WF-2		箇所	1	260,700	260,700		単 7号

設計内訳書（本工事費）

工事名	R 6 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事（2）（ 担い手確保型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流末処理工		式	1		355,410		
流末処理工		m	110	3,231	355,410		単 8号
仮設工		式	1		57,960		
交通管理工		式	1		57,960		
交通誘導警備員	B	人日	4	14,490	57,960		単 9号
直接工事費		式	1		4,219,667		
共通仮設		式	1		866,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		866,000		
純工事費		式	1		5,085,667		
現場管理費		式	1		2,466,000		
工事原価		式	1		7,551,667		
一般管理費等		式	1		1,715,333		
工事価格		式	1		9,267,000		

設計内訳書（本工事費）

工事名	R 6 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事（2）（ 担い手確保型）	事業区分	工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1		926,700		
工事費計		式	1		10,193,700		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	現地敷均し		単位	m3	単位数量	1	単価	5,519
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	埋戻し	現場制約あり,土砂,無し		m3	1	5,519	5,519	
	合計						5,519	
	単価						5,519	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:ㇿ質土,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	14,040
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	ホ-リング	地表,ㇿ質土,φ90mm,50m/本以下		m	1	14,040	14,040	
	合計						14,040	
	単価						14,040	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	16,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表,軟岩,φ90mm,50m/本以下	m	1	16,340	16,340		
合計						16,340		
単価						16,340	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	保孔管	施工場所:地表VP,ストレート現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	522.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表,VP,無し,工場加工品,各種	m	1	522.9	522.9		
合計						522.9		
単価						522.9	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	ホ-リング`仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	145,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホ-リング`仮設機材	地表, 標準	回	1	145,400	145,400		
	合計					145,400		
	単価					145,400	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	足場	傾斜地	単位	空m3	単位数量	1	単価	3,978
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場(地表)	傾斜地, 標準	空m3	1	3,978	3,978		
	合計					3,978		
	単価					3,978	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	孔口処理工 WF-2		単位	箇所	単位数量	1	単価	260,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 現場制約あり	m3	6	9,658	57,948		
	埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り	m3	0.4	6,998	2,799.2		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.9	32,990	29,691		張りコン
	生コンクリート 小型車割増 4t車		m3	0.9	1,000	900		
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	5	9,137	45,685		
	拾石積(裏石積)	厚さ15cm, 18- 8-25 (20) 高炉, 割栗石 50-150mm	m2	4	4,969.24	19,876.96		
	栗石・砕石 小型車割増 4t車		m3	0.7	700	490		
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.7	38,460	26,922		樹部
	生コンクリート 小型車割増 4t車		m3	0.7	1,000	700		
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	5	8,274	41,370		
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生グラッサラン 40~0, 全ての費用	m2	3	1,421	4,263		
	砕石 小型車割増 4t車		m3	0.5	700	350		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	孔口処理工 WF-2		単位	箇所	単位数量	1	単価	260,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75		m	2	812	1,624	吐出部	
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75		m	10	812	8,120	保孔管保護部	
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150		m	2	2,900	5,800		
	エルボ φ75, 45°		個	5	1,010	5,050		
	ソケット φ150		個	1	3,170	3,170		
	エルボ φ150, 90°		個	1	5,300	5,300		
	水抜パイプ VP-65		m	0.7	669	468.3		
	吸出し防止材 ヤシ繊維系 t=10mm		m2	0.2	590	118		
合計						260,645.46		
単価						260,700	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	流末処理工		単位	m	単位数量	1	単価	3,231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 要, 全ての費用	m	1	1,871	1,871		
	床掘り	土砂, 現場制約あり	m3	0.09	9,658	869.22		
	埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り	m3	0.07	6,998	489.86		
	合計					3,230.08		
	単価					3,231	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	14,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,490	14,490		
合計						14,490		
単価						14,490	円／人日	