

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	5.060	
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	4.590	
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	4.690	
耕起砕土		ha	4.590	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	4.590	
(2) 整形仕上げ工	畦畔工			
畦畔整形工		m ²	830.0	
(3) 進入路工				
機械盛土		m ³	19.000	
法面整形		m ²	15	
芝付		m ²	4.000	
(4) 付帯工	一筆排水路工			
コンクリート分水槽据付		基	31.000	
田面排水口	ヒューム管φ200	m	24.000	
田面排水口	VUφ200	m	50.000	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	110	
舗装版破砕		m ²	325	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m ³	110	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	コンクリート舗装	m ³	33	
石積取壊		m ³	26.000	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 配水管体土工				

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
掘削		m ³	390	
基面整正		m ²	450.000	
砂基礎	①+②	m ³	8.000	
砂基礎	管体保護工	m ³	5.000	
埋戻	流用土	m ³	380.000	
埋設表示テープ	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	m	39.000	
(2)配水管工				
硬質塩化ビニール管 (VU-RR)	φ 300	m	117.700	
硬質塩化ビニール管 (VU-RR)	φ 250	m	442.700	
硬質塩化ビニール管 (VU-RR)	φ 150	m	193.800	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 300*90°	本	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 300*45°	本	6.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 300*5° 5/8	本	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 250*90°	本	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 250*45° 支給品	本	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 250*45°	本	6.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 250*22° 1/2	本	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 250*11° 1/4	本	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 250*5° 5/8	本	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 150*90°	本	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 150*45°	本	4.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 150*11° 1/4	本	2.000	
鋳鉄製メカ型片落管 SR付き	φ 300*250	本	1.000	
鋳鉄製メカ型片落管 SR付き	φ 250*150	本	1.000	
鋳鉄製メカ型片落管 SR付き	φ 200*150	本	1.000	

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
FRP製十字管 離脱防止機能あり	φ 300*250	本	1.000	
仕切弁工	φ 250 H=2.0m	箇所	1.000	
仕切弁室	φ 250 H=2.0m	箇所	1.000	
仕切弁工	φ 150 H=0.6m	箇所	1.000	
仕切弁室	φ 150 H=0.6m	箇所	1.000	
空気弁工	φ 150 H=1.0	箇所	1.000	
空気弁室設置	蓋付枠 φ 150 D-3	個	1.000	
(3)給水栓工				
自動給水栓設置工	φ 50	基	2.000	
自動給水栓設置工	φ 75	基	17.000	
手動給水栓設置工	φ 50	基	5.000	
給水栓継手	TS継手	式	1.000	
分岐サドル		式	1.000	
バルブソケット	φ 50 メタル入り	個	5.000	
バルブソケット	φ 75 メタル入り	個	17.000	
3. 排水路工				
(1)作業土工				
掘削		m ³	100.000	
床掘り		m ³	740	
基面整正		m ²	440	
埋戻		m ³	380.000	
盛土工		m ³	60.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	切土部	m ²	230	
法面整形	盛土部	m ²	590	

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(3)植生工				
芝付		m ²	820	
(4)排水路工				
鉄筋コンクリート角フリューム	300	m	169.9	
鉄筋コンクリート角フリューム	400	m	311.6	
鉄筋コンクリートFTフリューム	H1100×B1100	m	98.700	
鉄筋コンクリートFTフリューム	H1100×B1200	m	53.500	
ヒューム管	径600mm 1種	m	6.000	
ボックスカルバート	W1200*B1200	m	7.000	
急流式落差工	KF400-1	箇所	1.000	
受台	KF400-1	箇所	1.000	
止め壁	KF400-1	箇所	2.000	
(5)付帯工				
柵	600型	箇所	1.000	
柵	800型	箇所	2.000	
柵	1200型	箇所	1.000	
柵	1600-1型	箇所	1.000	
柵	1600-2型	箇所	1.000	
現場取合工	1100型 止めコンクリート含む	箇所	1.000	
4. 道路工				
(1)盛土工				
路体 (築堤) 盛土・埋戻		m ³	1,400	
(2)整形仕上げ工				
法面整形		m ²	330	
法面整形		m ²	800	

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(3)植生工				
芝付		m ²	600	
(4)砂利舗装工				
敷砂利	再生クラッシュラン, RC-40 t=10cm	m ²	1,540	
(5)搬入土				
土砂等運搬	購入土	m ³	740	
5. その他				
(1)運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送		台	1	
一括計上価格				
1. 技術管理費				
(1)六価クロム溶出試験費				
六価クロム溶出試験		式	1.000	