

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 5 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	2.390	
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	1.990	
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	2.020	
耕起砕土		ha	1.990	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	1.990	
(2) 整形仕上げ工	畦畔工			
畦畔整形工		m ²	240.0	
(3) 進入路工				
機械盛土		m ³	7.000	
法面整形		m ²	5	
水路蓋	KF400用蓋	個	6.000	
芝付		m ²	2.000	
(4) 付帯工	一筆排水路工			
コンクリート分水槽据付		基	12.000	
田面排水口	VUφ200	m	19.500	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	76	
舗装版破砕		m ²	466	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m ³	76	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	コンクリート舗装	m ³	47	
石積取壊		m ³	59.000	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 配水管体土工				

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 5 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
掘削		m ³	240	
基面整正		m ²	260.000	
砂基礎	①+②	m ³	10.000	
砂基礎	管体保護工	m ³	5.000	
埋戻	流用土	m ³	220.000	
埋設表示テープ	幅150mm, 2倍ポリエチレンクロス	m	33.000	
(2)配水管工				
硬質塩化ビニール管 (VU-RR)	φ 300	m	180.800	
硬質塩化ビニール管 (VU-RR)	φ 200	m	234.400	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 300*90°	本	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 300*45°	本	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 300*11° 1/4	本	3.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 300*5° 5/8	本	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 200*90°	本	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 200*45°	本	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 200*22° 1/2	本	3.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 200*11° 1/4	本	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	φ 200*5° 5/8	本	3.000	
鋳鉄製T字管 SR付き	φ 300*300	本	2.000	
鋳鉄製メカ型片落管 SR付き	φ 300*200	本	1.000	
仕切弁工	φ 300 H=0.6m	箇所	1.000	
仕切弁室	φ 300 H=0.6m	箇所	1.000	
(3)給水栓工				
自動給水栓設置工	φ 50	基	2.000	
自動給水栓設置工	φ 75	基	5.000	

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 5 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
手動給水栓設置工	φ50	基	4.000	
給水栓継手	TS継手	式	1.000	
給水栓継手	鑄鉄製T字管 (離脱防止内蔵型) φ300×75	個	2.000	
分岐サドル		式	1.000	
バルブソケット	φ50 メタル入り	個	5.000	
バルブソケット	φ75 メタル入り	個	3.000	
3. 排水路工				
(1) 作業土工				
掘削		m ³	6.000	
床掘り		m ³	130	
基面整正		m ²	100	
埋戻		m ³	73.000	
盛土工		m ³	1.000	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形	切土部	m ²	10	
法面整形	盛土部	m ²	150	
(3) 植生工				
芝付		m ²	160	
(4) 排水路工				
鉄筋コンクリート角フリューム	400	m	196.000	
急流式落差工	KF400-1	箇所	1.000	
受台	KF400-1	箇所	1.000	
止め壁	KF400-1	箇所	2.000	
(5) 付帯工				
現場取合工	400型 止めコンクリート含む	箇所	1.000	

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 5 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
4. 道路工				
(1) 盛土工				
路体 (築堤) 盛土・埋戻		m ³	2,600	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形		m ²	220	
法面整形		m ²	1,150	
(3) 植生工				
芝付		m ²	720	
(4) アスファルト舗装工				
上層路盤 (車道・路肩部)		m ²	74	
表層 (車道・路肩部)		m ²	74	
(5) 砂利舗装工				
敷砂利	再生クワッチャン, RC-40 t=10cm	m ²	1,880	
(6) 搬入土				
土砂等運搬	大津田川付近残土置場か ら	m ³	455	
土砂等運搬	購入土	m ³	1,900	
(7) 県道取付工				
床掘り	水路工	m ³	29.000	
埋戻	水路工	m ³	26.000	
重圧管	φ 600	m	12.000	
重圧管	φ 200	m	10.100	
ガードレール撤去	C種 構造物建込用 支柱 込	m	8.000	
ガードレール設置	C種 構造物建込用 部分 設置 (レール設置)	m	0.500	
転落防止柵設置	車両用 土中建込用	m	4.000	
区画線消去	削取り式 実線 W=15cm	m	13.000	

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 5 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
区画線設置	融解式 外側線 実線 白 W=15cm	m	28.000	
区画線設置	融解式 外側線 破線 白 W=30cm	m	9.500	
区画線設置	停止線 破線 白 W=45cm	m	2.200	
区画線設置	ゼブラ線 白 W=45cm	m	3.100	
床掘り	取合工	m ³	1.000	
埋戻	取合工	m ³	1.000	
型枠工		m ²	2.300	
コンクリート工	取合工	m ³	0.300	
型枠工	均しコンクリート	m ²	0.100	
コンクリート工	均しコンクリート	m ³	0.100	
5. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導員		式	1.000	
6. その他				
(1)運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送		台	1	
一括計上価格				
1. 技術管理費				
(1)六価クロム溶出試験費				
六価クロム溶出試験		式	1.000	