

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 6 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事 (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 砂防堰堤 | |
|---------------|--------------------------------|----|---------|---------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 砂防堰堤 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート堰堤工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート堰堤本体工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | 養生費:一般養生 | m3 | | 297 | | | |
| 水抜暗渠 | 管径:600mm, 管種類:外圧管1種, 管長さ:4.5m | m | | 4.5 | | | |
| 止水板 | 止水板種類・寸法:CC300×7(設置のみ) | m | | 15 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 240 | | | |
| 足場 | | m | | 124 | | | |
| 砂防コンクリート混合物生産 | | 式 | | 1 | | | |
| 砂防コンクリート混合物生産 | 18-5-40高炉B、W/C=60%以下 | m3 | | 297 | | | |
| コンクリート運搬 | アジテータトラック | m3 | | 297 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 6 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事 (担い手確保型) | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 砂防堰堤 | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1 | | |
| えい航費 (橋港～伊島漁港) | | 回 | | 20 | | |
| コンクリート用資材運搬 (伊島漁港～プラント) | | m3 | | 297 | | |
| 交通船 | | 日 | | 116 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 6 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事 (担い手確保型) | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 砂防堰堤 | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 6 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事（担い手確保型） | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 砂防堰堤 | |
|---------------|-------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 砂防堰堤 | | 式 | | 1 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1 | | | |
| 敷鉄板 | 賃料 | m2 | | 115 | | | |
| 覆工板 | 賃料 | m2 | | 50 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | | |
| 技術管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 設備調整費 | 静荷重検査、プラント点検、サイロ点検 | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 6 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事 (担い手確保型) | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 砂防堰堤 | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |