

R 6 徳林 機能強化 上勝町炭ノ向 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工		式	1.000	
掘削工	掘削（礫質土）	m ³	216.000	
埋戻し		m ³	74.000	
土砂掘削面整形		m ²	11.000	
盛土工		式	1.000	
機械盛土		m ³	27.000	
残土処理工		式	1.000	
ダンプトラック運搬		m ³	115.000	
処分費	土砂	m ³	115.000	
(2) 治山ダム工				
谷止工（コンクリート）		式	1.000	
コンクリート（本堤）	18-8-40BB W/C≤60%、一般養生、コンクリート夜間割増なし	m ³	10.300	
型枠（本堤）	（治山ダム工）	m ²	17.100	
キャットウォーク		m	9.500	
コンクリート削孔		孔	14.000	
水平打継目鉄筋	D22	本	7.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%、一般養生、コンクリート夜間割増なし	m ³	3.500	

R 6 徳林 機能強化 上勝町炭ノ向 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠工（間詰）	一般型枠	m ²	12.300	
石積（間詰）	割栗石5~15cm、目潰しコンクリート	m ²	12.300	
水叩工		式	1.000	
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%、一般養生、コンクリート夜間割増なし	m ³	57.300	
(3)護岸工（コンクリート）	張足し			
護岸工（コンクリート）	No. 1	式	1.000	
コンクリート（本堤）	18-8-40BB W/C≤60%、一般養生、コンクリート夜間割増なし	m ³	8.000	
型枠（堤体）	（治山ダム工）	m ²	20.100	
キャットウォーク		m	11.200	
護岸工（コンクリート）	No. 2	式	1.000	
コンクリート（本堤）	18-8-40BB W/C≤60%、一般養生、コンクリート夜間割増なし	m ³	6.900	
型枠（堤体）	（治山ダム工）	m ²	25.600	
キャットウォーク		m	14.200	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	2.800	
護岸工（コンクリート）	No. 3	式	1.000	
コンクリート（本堤）	18-8-40BB W/C≤60%、一般養生、コンクリート夜間割増なし	m ³	38.500	
型枠（堤体）	（治山ダム工）	m ²	66.900	
キャットウォーク		m	37.200	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	2.500	
チップング		m ²	47.400	
(4)根固工				

R 6 徳林 機能強化 上勝町炭ノ向 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
根固工		式	1.000	
コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%、一般養生、コンクリート夜間割増なし	m ³	6.300	
型枠	一般型枠	m ²	17.900	
(5)溪間工付属物設置工				
堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート	アルミニウム軽合金鋳造製(横40cm×縦30cm×1cm)	枚	1.000	
(6)構造物取壊し工				
構造物取壊し工		式	1.000	
コンクリート構造物取りこわし工		m ³	20.700	
取りこわしコンクリート殻処理		m ³	20.700	
処分費	コンクリート	ton	48.620	
(7)伏工				
植生マット		式	1.000	
植生マット		m ²	73.500	
(8)仮設工				
仮設工	作業道	式	1.000	
大型土のう工	撤去	袋	111.000	
ダンプトラック運搬		m ³	111.000	
処分費	土砂	m ³	111.000	
支障木伐採		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	

R 6 徳林 機能強化 上勝町炭ノ向 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
ダンプトラック運搬		m ³	1.900	
処分費	根株	ton	1.890	
2. 附帯工				
(1)附帯工				
あめご枘		式	1.000	
コンクリート	24-8-40BB, 一般養生	m ³	10.200	
型	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	71.600	
鉄筋加工	D13	ton	0.583	
ガードパイプ		式	1.000	
横断・転落防止柵設置	ガードパイプ	m	20.100	
練石積工		式	1.000	
練石積工	割栗石5~15cm	m ²	61.800	
安全費				

R 6 徳林 機能強化 上勝町炭ノ向 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	