

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線 阿波・吉野西条 舗装補修工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
切削オーバーレイ工		式		1		
切削オーバーレイ	平均切削深さ:7cmを超え12cm以下, 舗設層数:二層,アスファルト材料種類(一層):各種,アスファルト材料種類(二層):各	m2		1,050		
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3		105		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		105		
仮設工		式		1		
仮区画線工		式		1		
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 水性型,規格 ・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m		300		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	人日		2		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線 阿波・吉野西条 舗装補修工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人日		8		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線 阿波・吉野西条 舗装補修工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			