

R 6 徳耕 長寿命化 北島排水機場 排水機場補修工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接製作費				
1. 用排水機修繕工				
(1)用排水機修繕工				
標準外用排水機工（機器単体費）	NO.1主ポンプ	式	1.000	
1 ハブブッシュ	SUS304	個	1.000	
2 パッキンスリーブ	SUS304	個	1.000	
3 メタルスリーブ	SUS304、硬質Crメッキ	個	1.000	
4 羽根車ノックピン	SUS304	個	4.000	
5 羽根車キー	SUS304	個	1.000	
6 グランドパッキン	P6501L	式	1.000	
7 パッキン押え	CAC406	組	1.000	
8 ランタンリング	CAC406	個	1.000	
9 ラジアルベアリング	SUJ2	個	1.000	
10 スラストベアリング	SUJ2	個	1.000	
11 水中メタル	FC250/WJ4	組	1.000	
12 スラストカラー	S45C	個	1.000	
13 スラストリング	S45C	組	1.000	
14 オイルシール	NBR	個	1.000	
15 グリースポンプ		個	1.000	
16 グリースポンプ用プーリ	硬質塩ビ	組	1.000	
17 Vロープ		個	1.000	
18 通気プラグ	C3604	組	1.000	
19 軸継手ゴム		式	1.000	
20 ケーシング用パッキン	V6500	式	1.000	
21 吐出配管用パッキン	V6500	式	1.000	

R 6 徳耕 長寿命化 北島排水機場 排水機場補修工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
22 真空計		個	1.000	
23 連成計		個	1.000	
NO.1主ポンプ工場整備	工場持込整備	式	1.000	
NO.1主ポンプ工場整備		式	1.000	
間接労務費	用排水ポンプ設備	式	1.000	
工場管理費	用排水ポンプ設備	式	1.000	
2. 補助機械設備工				
(1)補助機械設備共用設備工				
補助機械設備共用設備工		式	1.000	
1 真空ポンプ(水封式)	φ50、200V、5.5kw	台	1.000	
2 真空ポンプ用補給水槽	容量:78L (MAX90L) 材質:SUS304	台	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1)輸送費				
輸送費	NO.1主ポンプ	式	1.000	
輸送費(NO.1主ポンプ)		式	1.000	
輸送費	真空ポンプ、補給水槽	式	1.000	
輸送費(真空ポンプ・補給水槽)	用排水ポンプ設備固定機場,0.235ton	式	1.000	
2. 用排水機修繕工				
(1)用排水機修繕工				
NO.1主ポンプ撤去工	現地分解整備	式	1.000	
NO.1主ポンプ撤去工		式	1.000	
据付間接費	用排水ポンプ設備	式	1.000	
NO.1主ポンプ据付工	現地分解整備	式	1.000	
NO.1主ポンプ据付工		式	1.000	

R 6 徳耕 長寿命化 北島排水機場 排水機場補修工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
据付間接費	用排水ポンプ設備	式	1.000	
据付材料費	NO.1主ポンプ	式	1.000	
補助材料費	NO.1主ポンプ	式	1.000	
(2)各設備修繕工				
材料費	真空ポンプ用鋼製架台	式	1.000	
真空ポンプ用鋼製架台	SS400	式	1.000	
NO.1真空ポンプ撤去工	更新整備	式	1.000	
NO.1真空ポンプ撤去工		式	1.000	
据付間接費	用排水ポンプ設備	式	1.000	
NO.1真空ポンプ据付工	更新整備	式	1.000	
NO.1真空ポンプ据付工		式	1.000	
据付間接費	用排水ポンプ設備	式	1.000	
据付材料費	NO.1真空ポンプ	式	1.000	
補助材料費	NO.1真空ポンプ	式	1.000	
真空ポンプ用補給水槽撤去工	更新整備	式	1.000	
真空ポンプ用補給水槽撤去工		式	1.000	
据付間接費	用排水ポンプ設備	式	1.000	
真空ポンプ用補給水槽据付工	更新整備	式	1.000	
真空ポンプ用補給水槽据付工		式	1.000	
据付間接費	用排水ポンプ設備	式	1.000	
据付材料費	真空ポンプ用補給水槽	式	1.000	
補助材料費	真空ポンプ用補給水槽	式	1.000	
(3)電気設備修繕工				
材料費	電気設備改造用部品	式	1.000	
電気設備改造用部品		式	1.000	

R 6 徳耕 長寿命化 北島排水機場 排水機場補修工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
電気設備改造		式	1.000	
電気設備改造		式	1.000	
3. 試運転調整工				
(1) 試運転調整工				
試運転調整費	主ポンプ、真空ポンプ	式	1.000	
試運転調整費	主ポンプ、真空ポンプ	式	1.000	
4. 撤去品処理運搬				
(1) 撤去品処理運搬				
撤去品処理運搬	主ポンプ部品、真空ポンプ、補給水槽	式	1.000	
同上運搬費	主ポンプ部品、真空ポンプ、補給水槽	式	1.000	
一括計上価格				
1. 撤去品処理費	スクラップ			
(1) 撤去品処理費	スクラップ			
撤去品処理費	スクラップ	式	1.000	
交換部品等処分費(スクラップ)	NO.1主ポンプ交換済み部品	ton	0.090	
交換部品等処分費(スクラップ)	真空ポンプ、補給水槽	ton	0.235	