

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 羽ノ浦福井線 (那賀川橋) 阿南・上中 橋梁再塗装工事 (4) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工 側道橋		式		1		
塗膜除去	側道橋、時間的制約なし	m2		230		
塗膜除去	側道橋、時間的制約なし	m2		230		
素地調整	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2		230		
下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:2回	m2		230		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:2回	m2		230		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	m2		230		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	m2		230		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・上中 橋梁再塗装工 事（4）（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
足場工		式		1		
吊り足場		m2		80		
環境対策資機材		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		10		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・上中 橋梁再塗装工事（4）（担い手確保型）（着手日指定型）	事業区分	工事区分	道路維持・修繕	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		