

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草～五反地 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30		
排水構造物工		式		1		
集水柵・マンホール工		式		1		
1号集水柵	B400-L400-H520	基		1		
2号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	基		1		
蓋	蓋種類:1号集水柵(400×400)	枚		1		
蓋	蓋種類:2号集水柵(800×800)	枚		1		
場所打水路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草～五反地 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
横断溝		m		4		
側溝蓋	蓋種類:横断溝(300用)	枚		4		
側溝床版(コンクリート部)		m		48		
側溝床版(鋼製蓋部)		m		16		
側溝蓋	蓋種類:側溝床版(鋼製蓋部)(300用)	枚		16		
側溝清掃		m		64		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:φ600	m		7		
石積復旧		m2		2		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草～五反地 道路改良工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		23		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		9		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草～五反地 道路改良工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			