

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南相生線 阿南・新野 側溝修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		6		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
残土等処分		m3		30		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		150		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		120		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南相生線 阿南・新野 側溝修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2		55		
下層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		55		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		60		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:かんたん側溝300×300, 開口部無し	m		100		
既設水路嵩上げ		m		20.6		
嵩上げコンクリート		m		99.1		
嵩上げ壁		m		82.2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南相生線 阿南・新野 側溝修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
境界壁		m		7.2		
側溝蓋		枚		50		
側溝蓋 (材料費)		式		1		
平張りコンクリート		m2		0.7		
集水桝・マンホール工		式		1		
現場打ち街渠桝 1号集水ます	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち街渠桝 2号集水ます	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち街渠桝 3号集水ます	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋	蓋種類:鋼製グレーチング	枚		3		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南相生線 阿南・新野 側溝修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		2		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		6		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		6		
汚泥処分費		t		0.2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		60		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南相生線 阿南・新野 側溝修繕工事 (担い手確保型)		事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		