

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 宍喰漁港海岸 海・宍喰浦 防潮堤工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
海岸土工		式		1			
掘削工		式		1			
床掘り		m3		140			
基面整正		式		1			
基面整正		m2		90			
埋戻工		式		1			
埋戻工	1m以上4m未満	m3		10			
埋戻工	1m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		110			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 宍喰漁港海岸 海・宍喰浦 防潮堤工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土処分		m3		110		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.5m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		112		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		100		
足場	安全ネット:無し	掛m2		50		
基礎捨石本均し (材料含む)		m2		70		
吸出し防止材	材質:ポリエステル,種類:不織布,厚さ:5m m以上	m2		80		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		14		
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m		5		
スリッパ	φ19、L=600(キャップ付き)	本		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 宍喰漁港海岸 海・宍喰浦 防潮堤工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水構造物工		式		1		
場所打水路工 (U型水路)		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		30		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.15m	m2		13		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1		
附帯構造物工		式		1		
水叩工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		16		
基礎碎石	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.20m	m2		30		
スリップバー	φ 19, L=600(キャップ 付き)	本		34		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 宍喰漁港海岸 海・宍喰浦 防潮堤工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		19		
コンクリート舗装		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		6		
基礎碎石	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.20m	m2		31		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		4		
溶接金網工		m2		28		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋	m3		31		
切断工	コンクリート t=20cm	m		11		
陸閘撤去	有効幅3.0m	基		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 宍喰漁港海岸 海・宍喰浦 防潮堤工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
雑工		式		1			
仮流末設備工		式		1			
床堀		m3		3			
埋戻	1m未満	m3		0.3			
残土運搬処分		m3		3			
砂		m3		0.4			
単粒碎石	4号	m3		2			
透水シート		m2		7			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		3			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.2			
ボイド管	φ200	m		0.3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 宍喰漁港海岸 海・宍喰浦 防潮堤工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
側溝蓋		枚		2		
視線誘導標		式		1		
視線誘導標		本		2		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
大型土のう	耐候性1年	袋		84		
作業ヤード整備工		式		1		
既設家屋取り壊し		式		1		
既設家屋基礎コンクリート取壊し		m3		6		
処分費 (廃プラ) ※運搬含む		t		0.2		
処分費 (混在ゴミ) ※運搬含む		t		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 宍喰漁港海岸 海・宍喰浦 防潮堤工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 宍喰漁港海岸 海・宍喰浦 防潮堤工事（1）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計		式		1		