

R 6 徳耕 広域 徳島東部 3 期 1 の 1 工区路床工事（担い手確保型）【工事数量総括表】

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 作業土工				
掘削		m <sup>3</sup>	23.00	
(2) 作業残土処分				
残土処分		m <sup>3</sup>	23.000	
2. 受圧板工	(軽量盛土部)			
(1) アンカー工資材費				
ストランド		m	144.500	
マンション	上部、下部	組	10.000	
AC台座		組	10.000	
ナット		個	10.000	
アンカーキャップ		組	10.000	
補剛板		組	10.000	
ストッパーシース		組	10.000	
定着体		本	10.000	
スペーサー		個	20.000	
防錆剤		kg	9.000	
(2) アンカー工施工費				
アンカー削孔	土砂	m	96.300	
アンカー削孔	軟岩	m	42.200	
アンカー挿入		本	10.000	
グラウト注入		m <sup>3</sup>	2.900	
(3) 受圧板工				
コンクリート	24-8-25(20)、W/C55%以下	m <sup>3</sup>	24	
型枠		m <sup>2</sup>	63	

## R 6 徳耕 広域 徳島東部 3 期 1 の 1 工区路床工事 (担い手確保型) 【工事数量総括表】

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
鉄筋	SD295, D16	ton	1.82	
目地板		m <sup>2</sup>	2	
間詰コンクリート	18-8-40、W/C60%以下	m <sup>3</sup>	3.500	
(4)タイロッド工資材費				
受圧コンクリート部連結金具		kg	148.000	
ねじ節鉄筋用ナット		セット	40.000	
補強鉄筋	SD295, D13	ton	0.084	
3. 仮設工				
(1)仮設足場工				
アンカー用足場		式	1.000	
4. その他				
(1)準備費				
共通仮設 (積上げ)				
準備費				
木根等処分		m <sup>3</sup>	5.000	