

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 6 波土 日和佐港（恵比須浜地区） 美波・恵比須浜 防波堤補強工事（2）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤		式	1		10,374,000		
消波工		式	1		10,374,000		
消波ブロック工		式	1		10,374,000		
消波ブロック製作		個	13	798,000	10,374,000		単 1号
直接工事費		式	1		10,374,000		
共通仮設		式	1		763,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		763,000		
純工事費		式	1		11,137,000		
現場管理費		式	1		2,786,000		
工事原価		式	1		13,923,000		
一般管理費等		式	1		2,979,000		
工事価格		式	1		16,902,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,690,200		



# 1 次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	消波ブロック製作		単位	個	単位数量	1	単価	798,000
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	異形ブロック製作	58.88t, 鋼製型枠, 異形ブロック 50t以上60t未満, 54.59m <sup>2</sup> , 25.6m <sup>3</sup> , 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊, ク		個	1	797,945.6	797,945.6	
	合計						797,945.6	
	単価						798,000	円/個