

見積参考資料

工事名 R6 波土 日和佐港（恵比須浜地区） 美波・恵比須浜 防波堤補強工事（2）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	美波 1
施工地域・工事場所	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、4週8休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
R6 波土 日和佐港（恵比須浜地区） 美波・恵比須浜 防波堤補強工事（2）（担い手確保型）							
防波堤・防砂堤・導流堤		式	1				
消波工		式	1				
消波ブロック工		式	1				
消波ブロック製作		個	13				単 1号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	消波ブロック製作		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形ブロック製作	58.88t, 鋼製型枠, 異形ブロック 50t以上60t未満, 54.59m ² , 25.6m ³ , 標準, ラフ テレックレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊, ク	個	1				単 2号
	合計							
	単価							円/個

2次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛適用年月	2024. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	名称・規格	条件	単位	個	単位数量	金額	単価	摘要
	異形ブロック製作	58.88t, 鋼製型枠, 異形ブロック 50t以上60t未満, 54.59m ² , 25.6m ³ , 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ク	単位	個		10	単価	
	レイミキストコンクリート 18-8-40 (高炉)		m ³	258.56				
	鋼製型枠 異形ブロック 50t以上60t未満		m ²	545.9				
	型枠工 50tを超える(クレーン抜き)		m ²	545.9				
	コンクリート打設工 50tを超える(クレーン抜き)		m ³	256				
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		日	2.18				単 3号
	クローラクレーン(油圧駆動式) 150t吊		日	1.75				単 4号
	合計							
	単価							円/個

3次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛適用年月	2024. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊	単位	日	単位数量	金額	単価	概要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1			
	合計						
	単価						円/日

3次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛適用年月	2024. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	クローラクレーン(油圧駆動式) 150t吊	単位	日	単位数量	金額	単価	概要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	119			
	クローラクレーン (油圧駆動式)150t吊		日	1			
	合計						
	単価						円/日

