

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6那土 国道193号 那賀・平谷 落石対策工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		10		
積込(ルース)	土質:岩塊・玉石,作業内容:土量50,000m3未満	m3		10		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2		90		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10		
法面工		式		1		
法面吹付工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6那土 国道193号 那賀・平谷 落石対策工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント,吹付厚:厚10cm	m <sup>2</sup>		135		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m <sup>3</sup>		10		
間詰めコンクリート	埋戻コンクリート 18-8-40BBorN W/C=60%以下	m <sup>3</sup>		5		
埋戻し	土質:粘性土	m <sup>3</sup>		10		
基面整正		m <sup>2</sup>		21		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000	m		32		
側溝蓋	蓋版の規格:400 51.2×11×50	枚		63		
集水柵・マンホール工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6那土 国道193号 那賀・平谷 落石対策工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
鋼製桝蓋	正方形ます穴 700×700用 鋼製グレーチング 桝蓋 落込式(鎖付) T-25 B800×L800×H75	枚		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		12		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		32		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:15cm	m2		11		
コンクリート殻運搬・処分		m3		12		
アスファルト殻運搬・処分		m3		2		
建設汚泥処分費	舗装版切断排水	t		0.12		
舗装工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6那土 国道193号 那賀・平谷 落石対策工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装工		式		1		
表層	t=50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2		17		
路盤工		式		1		
上層路盤	t=150mm 再生粒度調整砕石RM-30	m2		17		
下層路盤	t=150mm 再生クラッシャーランRC-40	m2		17		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日		80		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日		80		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6那土 国道193号 那賀・平谷 落石対策工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
根株等運搬費		t		5		
根株処分費		t		3		
末木・枝条処分費		t		2		
立木伐採費	支障立木伐採	式		1		
営繕費		式		1		
洋式トイレ設置費	洋式トイレ設置差額費用 現場設置日数:130日間を想定	式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 3 号 那賀・平谷 落石対策工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		