

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線（八重地橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事（ 担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
親柱補修工		式		1		
親柱補修		m3		0.2		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂系充填 剤	構造物		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂注入材	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法 上部工	1構造物当り修復延べ体積:1.24m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
左官工法 下部工	1構造物当り修復延べ体積:0.215m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
水切り設置工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線（八重地橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事（ 担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
水切り設置		m		26		
支承防錆工		式		1		
支承防錆		m2		0.6		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
足場		m2		90		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線（八重地橋） 上勝・旭 橋梁修繕工事（ 担い手確保型）（着手日指定型）	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		36		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		