

工事名称 R 6 企総管 和田島太陽光発電所 空調設備取替工事

工事場所 小松島市和田島町字松田新田

○工事概要
空調設備の取替 一式

○工事日数 契約締結日の翌日から令和7年3月10日まで

○刊行物は次の単価を使用している。
建設物価 2024年7月号
積算資料 2024年7月号

○共通費は公共建築工事共通費積算基準により算定している。
仮設トイレは、上記基準により共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場作業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハシ型）については、現場管理費に含まれている。

※設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札開始日の3日前（休日・入札開始日を除く）の正午までに、質問書を提出すること。
なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

空調工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調和設備	機器設備	1	式		
空調和設備	配管設備	1	式		
計					
電気工事	電気工事	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

空調工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0004
屋外機 撤去	セパレート 床置き 防振基礎無し 冷房12.5kW以下	7	台			
屋内機 撤去	セパレート 壁掛け 防振基礎無し 冷房12.5kW以下	7	台			
計						
配管類撤去		1	式			別紙 00-0005
冷媒・被覆銅管 撤去	ガス管 15.9外径 (5/8 B)	29	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	液管 9.5外径 (3/8 B)	29	m			
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 16A -	36	m			
ドレンホース 撤去	最大外径φ22	1	式			
計						

空調工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線類撤去		1	式			別紙 00-0006
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² - 3C 管内 再使用しない	29	m			
600V CVケーブル 撤去	3.5mm ² - 4C 管内 -	52	m			
計						
フロン冷媒回収処分費		1	式			別紙 00-0007
ファン回収処分	冷房能力 11.2kW	7	台			
計						

空調工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0008
発生材運搬	廃プラ	0.1	t			
発生材運搬	下銅、2号銅線、1号銅線	0.1	t			
発生材運搬	故鉄B、へビー H2	1	t			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0009
発生材処分	廃プラ	0.1	t			
計						

空調工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分 (売却分)		1	式			別紙 00-0010
発生材処分	下銅	16.5	kg			
発生材処分	2号銅線	6.8	kg			
発生材処分	1号銅線	2.5	kg			
発生材処分	故鉄B	0.9	t			
発生材処分	へビー H2	0.1	t			
計						