

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 (小谷橋) 上勝・旭 橋梁修繕工事 (担 い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂系充填材	構造物		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂注入材	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.675m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
左官工法 下部工	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
水切り設置工		式		1		
水切り設置		m		24		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 (小谷橋) 上勝・旭 橋梁修繕工事 (担 い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.7		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.7		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
足場		掛m2		40		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 (小谷橋) 上勝・旭 橋梁修繕工事 (担 い手確保型) (着手日指定型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		