

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 長谷他 徳・八万他 砂防標識工事（担い手確保型）（着手日選択型）	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1		228,300		
付属物設置工		式	1		228,300		
砂防標識工		式	1		228,300		
砂防標識設置 長谷及び長谷支川		基	1	228,300	228,300		単 1号
直接工事費		式	1		228,300		
共通仮設		式	1		23,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		23,000		
純工事費		式	1		251,300		
現場管理費		式	1		111,000		
工事原価		式	1		362,300		
一般管理費等		式	1		86,700		
工事価格		式	1		449,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		44,900		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 長谷他 徳・八万他 砂防標識工事 (担い手確保型) (着手日選択型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計			式	1		493,900		

# 設計内訳書 (本02)

工事名	R 6 徳土 長谷他 徳・八万他 砂防標識工事 (担い手確保型) (着手日選択型)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1		272,200		
付属物設置工		式	1		272,200		
砂防標識工		式	1		272,200		
砂防標識設置 婆羅谷川		基	1	228,300	228,300		単 2号
標識撤去		基	1	43,900	43,900		単 3号
直接工事費		式	1		272,200		
共通仮設		式	1		25,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		25,000		
純工事費		式	1		297,200		
現場管理費		式	1		129,000		
工事原価		式	1		426,200		
一般管理費等		式	1		99,800		
工事価格		式	1		526,000		

## 設計内訳書 (本02)

工事名	R 6 徳土 長谷他 徳・八万他 砂防標識工事 (担い手確保型) (着手日選択型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1		52,600		
工事費計		式	1		578,600		

# 設計内訳書 (本03)

工事名	R 6 徳土 長谷他 徳・八万他 砂防標識工事 (担い手確保型) (着手日選択型)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1		228,300		
付属物設置工		式	1		228,300		
砂防標識工		式	1		228,300		
砂防標識設置 勝浦川 (中瀬津)		基	1	228,300	228,300		単 4号
直接工事費		式	1		228,300		
共通仮設		式	1		20,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		20,000		
純工事費		式	1		248,300		
現場管理費		式	1		108,000		
工事原価		式	1		356,300		
一般管理費等		式	1		83,700		
工事価格		式	1		440,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		44,000		

# 設計内訳書 (本03)

工事名	R 6 徳土 長谷他 徳・八万他 砂防標識工事 (担い手確保型) (着手日選択型)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1		484,000		

# 設計内訳書 (本04)

工事名	R 6 徳土 長谷他 徳・八万他 砂防標識工事 (担い手確保型) (着手日選択型)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1		272,200		
付属物設置工		式	1		272,200		
砂防標識工		式	1		272,200		
地すべり標識設置 北山		基	1	228,300	228,300		単 5号
標識撤去		基	1	43,900	43,900		単 6号
直接工事費		式	1		272,200		
共通仮設		式	1		25,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		25,000		
純工事費		式	1		297,200		
現場管理費		式	1		129,000		
工事原価		式	1		426,200		
一般管理費等		式	1		99,800		
工事価格		式	1		526,000		



# 設計内訳書 (本04)

工事名	R 6 徳土 長谷他 徳・八万他 砂防標識工事 (担い手確保型) (着手日選択型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1		52,600		
工事費計		式	1		578,600		

# 設計内訳書（本05）

工事名	R 6 徳土 長谷他 徳・八万他 砂防標識工事（担い手確保型）（着手日選択型）	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1		228,300		
付属物設置工		式	1		228,300		
砂防標識工		式	1		228,300		
砂防標識設置 高根谷		基	1	228,300	228,300		単 7号
直接工事費		式	1		228,300		
共通仮設		式	1		20,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		20,000		
純工事費		式	1		248,300		
現場管理費		式	1		108,000		
工事原価		式	1		356,300		
一般管理費等		式	1		83,700		
工事価格		式	1		440,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		44,000		

# 設計内訳書（本05）

工事名	R 6 徳土 長谷他 徳・八万他 砂防標識工事（担い手確保型）（着手日選択型）	事業区分	河川維持・修繕	工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1		484,000		

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛適用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	砂防標識設置 長谷及び長谷支川		単位	基	単位数量	1	単価	228,300
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式(基礎含む)φ60.5,5基以上, 無,無,無,有,静電粉体塗装(白色)		基	1	84,400	84,400	
	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設,2.0m2未満,封入プリズム・封入レン ズ°,10m2未満,無,無,無		m2	0.63	91,460	57,619.8	
	砂防指定地標識(1種) アルミ板 スコッチカル張,700×900×2			枚	1	67,400	67,400	
	砂防指定地標識支柱 鋼管,φ60.5×2.3×2750(2本/組),塗装(白)			組	1	18,800	18,800	
	合計						228,219.8	
	単価						228,300	円/基

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛適用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	砂防標識設置 婆羅谷川		単位	基	単位数量	1	単価	228,300
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式(基礎含む)φ60.5,5基以上, 無,無,無,有,静電粉体塗装(白色)		基	1	84,400	84,400	
	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設,2.0m2未満,封入プリズム・封入レン ズ,10m2未満,無,無,無		m2	0.63	91,460	57,619.8	
	砂防指定地標識(1種) アルミ板 スコッチカル張,700×900×2			枚	1	67,400	67,400	
	砂防指定地標識支柱 鋼管,φ60.5×2.3×2750(2本/組),塗装(白)			組	1	18,800	18,800	
	合計						228,219.8	
	単価						228,300	円/基

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛適用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	標識撤去		単位	基	単位数量	1	単価	43,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去(路側式)	複柱式(基礎含む), 5基以上, 無, 無	基	1	35,600	35,600		
	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2未満, 10m2未満, 無, 無	m2	0.63	13,170	8,297.1		
	合計					43,897.1		
	単価					43,900	円/基	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛適用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	砂防標識設置 勝浦川（中瀬津）		単位	基	単位数量	1	単価	228,300
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式(基礎含む)φ60.5,5基以上, 無,無,無,有,静電粉体塗装(白色)		基	1	84,400	84,400	
	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設,2.0m2未満,封入プリズム・封入レン ズ,10m2未満,無,無,無		m2	0.63	91,460	57,619.8	
	砂防指定地標識(1種) アルミ板 スコッチカル張,700×900×2			枚	1	67,400	67,400	
	砂防指定地標識支柱 鋼管,φ60.5×2.3×2750(2本/組),塗装(白)			組	1	18,800	18,800	
	合計						228,219.8	
	単価						228,300	円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	地すべり標識設置 北山		単位	基	単位数量	1	単価	228,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式(基礎含む)φ60.5,5基以上, 無,無,無,有,静電粉体塗装(白色)	基	1	84,400	84,400		
	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設,2.0m2未満,封入プリズム・封入レン ズ,10m2未満,無,無,無	m2	0.63	91,460	57,619.8		
	地すべり防止区域標識(1種) アルミ板 スコッチカール張,700×900×2		枚	1	67,400	67,400		
	地すべり防止区域標識支柱 鋼管,φ60.5×2.3×2750(2本/組),塗装(白)		組	1	18,800	18,800		
	合計					228,219.8		
	単価					228,300	円/基	



# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛適用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	標識撤去		単位	基	単位数量	1	単価	43,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去(路側式)	複柱式(基礎含む), 5基以上, 無, 無	基	1	35,600	35,600		
	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2未満, 10m2未満, 無, 無	m2	0.63	13,170	8,297.1		
	合計					43,897.1		
	単価					43,900	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	砂防標識設置 高根谷		単位	基	単位数量	1	単価	228,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式(基礎含む)φ60.5,5基以上, 無,無,無,有,静電粉体塗装(白色)	基	1	84,400	84,400		
	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設,2.0m2未満,封入プリズム・封入レン ズ,10m2未満,無,無,無	m2	0.63	91,460	57,619.8		
	砂防指定地標識(1種) アルミ板 スコッチカル張,700×900×2		枚	1	67,400	67,400		
	砂防指定地標識支柱 鋼管,φ60.5×2.3×2750(2本/組),塗装(白)		組	1	18,800	18,800		
	合計					228,219.8		
	単価					228,300	円/基	