

令和6年度

かんがい排水事業（高収益型）

R6徳耕 かん排 田野 暗渠排水2工事（担い手確保型）

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 暗渠排水工	吸水渠			
(1) 土工				
表土剥ぎ取り	t=15cm	m ²	11,200.000	
暗渠排水工 (掘削)	BH	m	480.000	
基面整正		m ²	980.000	
暗渠排水工 (小運搬 (被覆材))	50m以下	m ³	400.000	
暗渠排水工 (被覆材投入)	単粒度碎石20mm~13mm	m	2,800.000	
暗渠排水工 (基盤土埋戻)		m	2,800.000	
表土戻し		m ²	11,200.000	
積込	機械小運搬	m ³	190.000	
残土運搬	機械小運搬	m ³	190.000	
積込	Dt運搬	m ³	190.000	
残土運搬	Dt運搬	m ³	190.000	
敷均し	(現場内流用)	m ³	190.000	
(2) 暗渠排水布設				
現場内小運搬	陶管	ton	10.000	
暗渠排水管布設	φ 60, 陶管	m	2,597.000	
直管	L=600, φ 60, 陶管	本	4,296.000	
T字管	φ 60, 陶管	本	6.000	
90° L字管	φ 60, 陶管	本	12.000	
45° L字管	φ 60, 陶管	本	8.000	
異径ソケット	φ 60, 陶管	本	26.000	
止め蓋	φ 60, 陶管	枚	46.000	
暗渠排水管布設	φ 75, 陶管	m	210.000	
直管	φ 75, 陶管	本	345.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
T字管	φ 75, 陶管	本	17.000	
ソケット	φ 75, 陶管	本	12.000	
止め蓋	φ 75, 陶管	枚	3.000	
水閘	φ 75	個	19.000	
溜柵	300型	個	19.000	
フラップ弁	φ 75	個	19.000	
2. 暗渠排水工	集水渠・導水渠			
(1) 土工				
表土剥ぎ取り	t=15cm	m ²	320.000	
暗渠排水工 (掘削)	BH	m	20.000	
基面整正		m ²	30.000	
暗渠排水工 (埋戻)		m	20.000	
表土戻し		m ²	320.000	
舗装切断		m	3.000	
舗装破碎		m ²	2.000	
アスファルト殻処分		m ³	1.000	
アスファルト舗装		m ²	2.000	
削孔		孔	19.000	
積込	機械小運搬	m ³	1.000	
整地		m ³	1.000	
残土運搬	Dt運搬	m ³	1.000	
(2) 暗渠排水布設				
暗渠排水管布設	φ 75, VP管	m	78.000	
暗渠排水管布設	φ 75, VU管	m	5.000	
3. 耕起				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)耕起				
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	2.480	
耕起砕土		ha	2.480	
4. 仮設工				
(1)仮設道路工				
安定シート		m ²	2,800	
産業廃棄物処分 (廃プラ)	積込・運搬	m ³	3.000	
産業廃棄物処分 (廃プラ)	処分	ton	1.000	
(2)安全費				
交通誘導警備員		人	4	
一括計上価格				
1. 試験費				
(1)試験費				
土壌分析試験費	残土処分	式	1.000	