

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷西岡 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		6		
建設汚泥処分		m3		0.01		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		798		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		80		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		80		
不陸整正		m2		798		
基層	材料種類:再生粗粒度アスコ(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		798		
表層	材料種類:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		798		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷西岡 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
熔融式区画線 外側線 (白)	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		230		
熔融式区画線 外側線 (白)	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		88		
熔融式区画線 矢印 (白)	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		15		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷西岡 舗装工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	道路維持・修繕 道路修繕	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	数量増減	摘要
技術管理費		式		1			
C B R 試験	設計 C B R	資料		2			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			